



Anexo técnico

CN-04 · Integra el contrato (CN-03)

Equipo	Máquina de hielo MH-120
--------	-------------------------

Requisito	Detalle
a. Conexión eléctrica independiente	Línea exclusiva para la máquina de hielo
b. Módulo automático de alimentación	Provisto con el equipo
c. Prueba de funcionamiento	Durante dos horas, con el equipo en marcha

La instalación se considera finalizada cuando el equipo haya sido probado y se encuentre operativo.

Acta de instalación

- ☒ Equipos ubicados en el local
- ☐ Conexión eléctrica independiente verificada
- ☐ Módulo automático instalado
- ☐ Prueba de dos horas realizada
- ☐ Conformidad de la contratante